

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : <<Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty zbierania odpadów komunalnych>>  
ADRES INWESTYCJI : <<Polkowice>>  
INWESTOR : <<Związek Gmin Zagłębia Miedziowego>>  
ADRES INWESTORA : <<Polkowice, ul.Mała 1>>  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Podbucki Andrzej>>  
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>					
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 21.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	 <b>21.800</b>
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 21.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	 <b>21.800</b>
3	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III wykopy pod zbiorniki 36.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36.640	 <b>36.640</b>
4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km - wykop pod utwardzenie 36.64+21.8*0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 44.270	 <b>44.270</b>
5	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II wywóz do 10 km + kosztyt składowania na wysypisku 44.3*18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 797.400	 <b>797.400</b>
6	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV 23.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23.600	 <b>23.600</b>
7	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 23.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23.600	 <b>23.600</b>
8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym żwir o uziarnieniu 0-32mm 18.32*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.580	 <b>4.580</b>
9	KNR 2-02 0302-08	Analogia montaż zbiorników typu Bagio 5 (1szt.), Bagio3 (2szt.) 3	elem. elem.	 3.000	 <b>3.000</b>
10	KNR 2-02 1217-02	Analogia kotwienie zbiorników prętami 4#24 dł. 2m 4*3	szt. szt.	 12.000	 <b>12.000</b>
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 21.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	 <b>21.800</b>
12	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 21.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	 <b>21.800</b>
13	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm ( z kruszywa łamanego 0-63 mm) 21.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	 <b>21.800</b>
14	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 21.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	 <b>21.800</b>
15	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 23.3	m m	 23.300	 <b>23.300</b>
16	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 13.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.500	 <b>13.500</b>
17	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.014	ha ha	 0.014	 <b>0.014</b>
18	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy 0.014*3	ha ha	 0.042	 <b>0.042</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.800</b>